ใบแสดงปริมาณวัสดุ

ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล

เส้นทางสาย สายเพื่อการเกษตรดอนแดง-ฮ่องแซง หมู่3

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.0 เมตร ยาว 800 เมตร ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 230 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 หนาเฉลี่ย 0.04 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	**งานถางป่าขุดตอ**					
1.1	งานเกรดร่องน้ำคันทางพร้อมปรับแต่งผิวทาง	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานดินขุด-เกรดขึ้นรูปถนน	ลบ.ม.	-	-	-	
2	**งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร**				-	
2.1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร	ลบ.ม.	230.00	8.33	1,915.90	
2.2	งานลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม.	230.00	61.64	14,177.20	
2.3	งานบดอัดแน่นลูกรังผิวจราจร	ลบ.ม.	-	-	-	
3	**งานท่อวางลอดกลม ค.ส.ล.พร้อมยาแนว**				-	
3.1	ขนาด ϕ 0.30 ม.	ท่อน	-	-	-	
3.2	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	
3.3	ขนาด ϕ 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	
3.4	ขนาด ϕ 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	
3.5	ดินถมหลังท่อ					
3.6	งานคอนกรีตปากท่อ	ชุด	-	-	-	
3.6.1	ค่าแรงขุดรื้อ ลงท่อเดิม	จุด	-	-	-	
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				16,093.10	

ตามคำสั่งที่ 11 / 2560 ลงวันที่ 12/1/60

1. ..... ประธานกรรมการ
(.....)

2. ..... กรรมการ
(.....)

3. ..... กรรมการ
(.....)

4. ..... กรรมการ
(.....)

5. ..... กรรมการ
(.....)

ผู้ประมาณการ..... วิศวกรโยธา

(นายวิทวัส คุณเทพ)