

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 7 บ้านนาไม้เขียว

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ยาวรวมท่อพัก 110.0 ม. บ่อพักขนาด 1.20X1.20 ม. ถักเคลือบ 1.50 ม. จำนวน 10 บ่อ ยาวรวม 110 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ผู้ประมาณราคา นายวิวัฒน์ คุณเทพ วิศวกรโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานขุดดิน	88.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	11,000.00	11,000.00	
2	งานทรายรองพื้น	7.50	ลบ.ม.	420.56	3,155.78	99.00	742.87	3,898.65	
3	งานคอนกรีตหยาบ	4.79	ลบ.ม.	1,474.20	7,054.05	398.00	1,904.43	8,958.48	
5	งานวางท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.	100.00	ท่อน	446.17	44,616.74	165.08	16,508.20	61,124.94	
7	งานบ่อพักขนาด 1.20X1.20 ม. ถักเคลือบ 1.50 ม.	10.00	บ่อ	4,910.34	49,103.43	1,588.73	15,887.33	64,990.77	
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
รวมเป็นเงิน								152,222.83	

คณะกรรมการประเมินราคาวัสดุ

ตามคำสั่งที่.....ในชื่อ.....

1.....ประธานกรรมการ
 (.....)

2.....กรรมการ
 (.....)

3.....กรรมการ
 (.....)

4.....กรรมการ
 (.....)

5.....กรรมการ
 (.....)

ผู้ประมาณราคา.....วิศวกรโยธา
 (นายวิวัฒน์ คุณเทพ)