

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
(บ่อพัก)

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 7 บ้านนาไม้เขียว
ปริมาณงาน บ่อพักขนาด 1.20X1.20 ม.

ลึก 1.50 ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

ผู้ประมาณราคา นายวิวัฒน์ คุณเทพ วิศวกรโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานคอนกรีต ค.2	0.95	ลบ.ม.	1,667.28	1,580.59	436.00	413.33	1,993.91	
2	เหล็ก RB 9 mm.	0.0191	ตัน	17,026.06	325.20	4,100.00	78.31	403.51	
3	เหล็ก DB 12 mm.	0.0503	ตัน	16,074.77	809.07	3,300.00	166.10	975.17	
4	ลวดผูกเหล็ก	2.08	กก.	32.40	67.49	-	-	67.49	
5	ไม้แบบบด 50 %	7.00	ตร.ม.	304.00	2,128.00	133.00	931.00	3,059.00	
	รวมเป็นเงิน				4,910.34		1,588.73	6,499.08	

ชื่อผู้ประกอบการ.....

ตามคำสั่งที่.....

1.....ประธานกรรมการ
(.....)

2.....กรรมการ
(.....)

3.....กรรมการ
(.....)

4.....กรรมการ
(.....)

5.....กรรมการ
(.....)

ผู้ประมาณราคา.....วิศวกร
(นายวิวัฒน์ คุณเทพ)