บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 12 บ้านโนนฤาษี ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ปริมาณงาน วางท่อขนาด ท่อ 3 นิ้ว ยาว 430.00 เมตร,ขุดบ่อ, เปลี่ยนทรายกรอง,เปลี่ยนปั๊มหอยโข่ง ยาวรวม 430.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประมาณราคา นายวิทวัส คุณเทพ วิศวกรโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานดินขุดกลบคืน	38.70	ลบ.ม.	-	-	194.00	7,507.80	7,507.80	
2	ท่อ pvc ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 Ø3" + ข้อต่อ 1 อัน	107.50	ท่อน	418.69	45,009.18	125.61	13,502.75	58,511.93	
3	ข้องอ 90 ขนาด Ø3"	4.00	อัน	88.79	355.16	-	-	355.16	
4	เปลี่ยนท่อยาง pvc. สายอ่อน	50.00	เมตร	150.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
5	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	11.00	กระป๋อง	135.51	1,490.61	-	-	1,490.61	
6	งานขุดสระตะกอน ขนาด 10 x10 ม.ลึก 2.0 เมตร	1.00	บ่อ	-	-	6,105.72	6,105.72	6,105.72	
7	งานตู้ควบคุม	-	ตู้	-	-	-	-	-	
8	งานติดตั้งปั๊มน้ำแบบหอยโข่งขนาด 7.5 HPพร้อมอุปกรณ์	1.00	ตัว	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
9	งานติดตั้ง Foote Vale ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ตัว	650.00	650.00	200.00	200.00	850.00	
10	งานเปลี่ยนทรายกรอง	1.00	ลบ.ม.	5,538.00	5,538.00	1,000.00	1,000.00	6,538.00	
11	งานเปลี่ยนกรวดกรอง ขนาด dia 1¼"-2¼"	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
12	งานเชื่อมต่อท่อกับระดับเดิม	1.00	ชุด			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
							ยอดยกไป	92,859.22	