

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานคอนกรีตฝ้าท่อ - คอนกรีต 1:2:4 (ค.2) - ไม้แบบ - ค่าเช่าแบบหล่อ กว้าง 0.15 ม. 6 วัน - ค่าไม้ยกหนา 1/2 นิ้ว ใช้ 50%	6.572 28.15 249.48 4.57	ลบ.ม. ตร.ม. ม. ลบ.ฟ.	1,457.94 0.00 24.00 751.00	9,581.81 0.00 5,987.52 3,430.38	306.00 133.00	2,011.08 3,744.41	11,592.90 3,744.41 5,987.52 3,430.38	
5	งานเหล็กเสริมฝ้าท่อ - เหล็กกลมผิวเรียบ Ø 9 มม. SR.24 - ลวดผูกเหล็ก	0.464 13.9	ตัน กก.	20,474.77 30.00	9,503.26 417.73	4,100.00 0.00	1,902.99 0.00	11,406.25 417.73	
6	เบ็ดเตล็ด - งานเรือ, คอท่อประปา - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000 1.000	จุด ป้าย	1,000.00 2,250.00	1,000.00 2,250.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00 2,250.00	
	รวมวัสดุและแรงงาน							180,575.17	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างตามรายการและให้ยึดถือปริมาณราคาเป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

